



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

DUVRI PRELIMINARE

a) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON INDICAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Descrizione dei lavori

Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento - presso impianti di smaltimento finale a ciò autorizzati - dei percolati prodotti dagli di proprietà della società G.A.I.A. S.p.A.

Lavoratori esposti a rischi particolari

I lavoratori possono essere esposti ad agenti biologici.

Attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici utilizzati

Mezzi utilizzati per il prelievo ed il trasporto del percolato

Sistemazione dl luogo di lavoro

-

b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- 1) Prima di accedere alle aree interessate dalle operazioni di prelievo del percolato, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività.
- 2) Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
- 3) In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
- 4) Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
- 5) Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- 6) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- 7) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
- 8) Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).

c) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUATE

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili Interferenze	Evento/Danno	
1) Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi e macchine operatrici di GAIA SpA - automezzi di altri appaltatori / prestatori d'opera / terzi.	Incidenti: - impatti tra automezzi.	Presso i fabbricati degli impianti in caso di aree esterne di pertinenza: - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo le indicazioni sulla viabilità date dalla segnaletica presente.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPD

	<p>Presenza di pedoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale di GAIA SpA - appaltatori - prestatori d'opera/terzi; - utenti. 	<p>- Investimenti;</p> <p>- Urti.</p>	<p>- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono impegnate da altri soggetti;</p> <p>- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra;</p> <p>- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.</p>
2) Prelievo del percolato	Formazione di superfici bagnate	Scivolamento	<p>L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento. In caso di presenza di acqua o percolato a terra, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire sull'interruttore generale dei macchinari disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza; • fare intervenire la squadra di manutenzione interna ed informare gli interessati dell'evento. • accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.
	Sversamento di sostanze biologiche	Contatto accidentale, rischio biologico	<p>Nel caso di sversamento di sostanze biologiche quali percolato, avvisare repentinamente un responsabile di GAIA e seguire gli interventi.</p> <p>In caso di sversamento utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel luogo di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente</p>



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

d) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Verranno utilizzati i seguenti D.P.I

Scarpe antinfortunistiche.

Mascherina facciale FFP3

Guanti a disposizione adatti per il rischio biologico

*e) PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA*

Al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sono programmate le seguenti misure:

Non sono previste misure

Per G.A.I.A. S.p.A.

.....

Per l'impresa

.....

LUOGO LAVORO

DATA