

Procedura n. 15-17 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di biocelle per il compostaggio dei rifiuti presso l'impianto situato nel Comune di San Damiano d'Asti - CUP B57B15000860005 - CIG 73806164FF

CHIARIMENTI n. 11

In risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni concorrenti, si riportano qui di seguito i quesiti e le relative risposte:

- 1. Art. 82 CSA: Viene richiesto che le tubazioni abbiano supporti collocati a una distanza massima non superiore a 1,50 mt. Si intende quindi che gli stessi supporti potranno essere ancorati ai tamponamenti laterali ed ai copponi di copertura esistenti?**

I supporti potranno essere ancorati alle strutture esistenti; prima della consegna dei lavori saranno consegnati all'appaltatore gli esecutivi delle strutture prefabbricate esistenti e sarà definita con la DL la collocazione degli ancoraggi.

- 2. Quanto alla sottostazione filtrante autopulente, posto che nell'appalto a corpo è previsto il solo montaggio di quella esistente (chiarimento 2-risposta 6), si chiede se siano da eseguire i cablaggi elettrici ed il sistema di controllo della stessa apparecchiatura e dei ventilatori, considerato che non vi sono indicazioni nel progetto esecutivo**

L'appaltatore è tenuto ad installare la stazione filtrante, incluso il collegamento alle tubazioni di convogliamento dell'aria e i collegamenti elettrici tra il quadro elettrico e le apparecchiature elettriche (ventilatore, sensori, elettrovalvole, ...).

F.to Il Responsabile del Procedimento